

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ**  
**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
**Број:404-8-5/2016-01**  
**Дана:22.07.2016.г**  
**МАЛИ ИЂОШ**

**ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**по ЈН бр. 404-10/2016-01- Спољно уређење трга испред Дома културе у Малом**  
**Иђошу- 1 фаза**

**СТАВКА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ РАДОВА, у табели наведена под редним бојем 8.1.1 :**  
**гласи:** Израда, набавка и уградња електроинсталација. Овом позицијом је потребно обухватити све електрорадове на расвети трга. У цену улази постављање разводног ормара, постављање инсталација, набавка и монтажа расветних тела са темељењем по потреби. Комплет, све завршено. Обрачун паушално. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.

**ПОЈАШЊЕЊЕ:** ставка у спецификацији радова у табели наведена под редним бојем **8.1.1-Електроинсталације, у предметној набавци подразумева следеће:**  
У овој фази изградње није предвиђена уградња стубова - потребно је уградити 14 комада подних уградних светиљки одговарајућих карактеристика :Тип светиљке ПОНТО 3W ИП67 ИК10 - Производ МИНЕЛ СХРЕДЕР или слично; за уградњу у поплочање прилаза - потребно је спровести 104 м кабла одговарајућег типа ПП00-У 3Х2,5; за одабрани тип подних уградних светиљки - приликом постављања светиљки није потребно вршити ископе пошто ће исти бити урађени у склопу израде поплочања - разбијање постојеће подлоге – бетона није потребно вршити пошто ће исти радови бити урађени у склопу израде поплочања - није потребна уградња поцинкованих трака пошто се ради о подним уградним светиљкама - у овој фази није предвиђена уградња новог разводног ормара јер се прикључак светиљки врши на постојећи ГРО у објекту - није потребно извршити никакве пратеће грађевинске радове.